

- 1, 発注機関 島根県松江県土整備事務所広瀬土木事業所
- 2, 工事名 安来伯太日南線
九重工区 社会資本整備総合交付金（交通安全）工事その2
- 3, 工事箇所 安来市 九重町 地内
- 4, 工事内容
主な工種 ブロック積工 $A = 328 \text{ m}^2$
工期 平成23年12月16日限り
工事概要 施工延長 $L = 247.1 \text{ m}$
ブロック積工 $A = 328 \text{ m}^2$
盛土工 $V = 2640 \text{ m}^3$
側溝工 $L = 245 \text{ m}$

公表設計書

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
本工事費				
道路改良		式	12,340,143	
土工		式	701,320	
盛土工		式	701,320	盛土工
法面工		式	165,440	2,640 / m ³
法面工		式	165,440	植生工
ブロック積工		式	6,865,254	940 / m ²
コンクリートブロック工		式	6,865,254	2号コンクリートブロック積
擁壁工		式	206,413	328 / m ²

公表設計書

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
1号重力式擁壁工							作業土工	
				式		206,413		1 式
							擁壁工	
								6 m ³
排水構造物工								
				式		1,128,166		
排水構造物工							側溝設置工	
				式		1,128,166		245 m
							集水柵工	
								3 箇所
道路付属構造物工								
				式		2,620,121		
路肩工							転落防止柵工	
				式		2,010,122		246 m
							路肩コンクリート工	
								247.4 m
防草工							防草コンクリート工	
				式		609,999		247.4 m

公表設計書

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
構造物撤去工				
		式	347,532	
排水構造物撤去工				U型側溝撤去
		式	347,532	245 / m
雑工				
		式	305,897	
畦畔工				畦畔設置工
		式	305,897	238.2 / m
直接工事費				
			12,340,143	
安全費				
			231,000	
交通誘導員				
	1	式	231,000	
共通仮設費 (率分)				
			1,472,000	
共通仮設費計				
			1,703,000	

公表設計書

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
純工事費			14,043,143	
現場管理費			3,908,000	
工事原価			17,951,143	
一般管理費等			2,330,857	
工事価格計			20,282,000	